



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

пр-т Миру, 14, м. Чернігів, 14000 тел./факс (0462) 67-48-72, e-mail: deko_post@cg.gov.ua, сайт: www.eco.cg.gov.ua,
код згідно ЄДРПОУ 38709568

30.12.2021

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля)

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП»

код ЄДРПОУ 34524327

вул. Кременецька, 38, м. Луцьк,

Волинська область, 43010

(заявник та його адреса)

30.12.2021

(дата видачі)

64 – 2021688001/1

(номер висновку)

2021688001

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності)

64 – 2021688001/2 від 30.12.2021

(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК

з оцінки впливу на довкілля

За результатами оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД), здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – Закон), планованої діяльності «Реконструкція автозаправного комплексу під багатопаливну автозаправну станцію по проспекту Миру, 231а у м. Чернігові» для товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП», встановлено:

Процедуру ОВД по зазначеній діяльності розпочато 10 червня 2021 року шляхом розміщення суб'єктом господарювання повідомлення про плановану діяльність за реєстраційним номером 2021688001 у Єдиному реєстрі з ОВД (далі – Реєстр) (оприлюднено на вебсайті Реєстру 10 червня 2021 року). Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газетах «Сталий розвиток» від 04 червня 2021 року № 239 і «Про вплив на довкілля» від 04 червня 2021 року № 22 (032) та 10 червня 2021 року розміщено на офіційному

вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації (далі – Департамент).

Також, для ознайомлення громадськості з планованою діяльністю, повідомлення про плановану діяльність розміщено в приміщенні Департаменту та з 10 червня 2021 року розміщено на дошці оголошень ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» в м. Чернігові по пр. Миру, 231а (підтвердженням факту оприлюднення є Акт про розміщення та оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля та фотофіксація).

Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД (далі – Звіт) тривало 20 робочих днів: з 10 червня 2021 року до 09 липня 2021 року.

Протягом терміну громадського обговорення до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту, на адресу уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля зауваження не надходили.

Звіт та Оголошення про початок громадського обговорення Звіту оприлюднено на вебсайті Реєстру 22 листопада 2021 року.

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД опубліковано у газетах «Сталий розвиток» від 19 листопада 2021 року № 287 та «Про вплив на довкілля» від 19 листопада 2021 року № 46 (056) та 22 листопада 2021 року розміщено на офіційному вебсайті Департаменту.

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з 18 листопада 2021 року розміщено на території автозаправної станції (далі – АЗС) по пр. Миру, 231а у м. Чернігів та на інформаційному стенді в будівлі Новозаводського районного суду м. Чернігів по вул. Мстиславській, 17 (підтвердженням факту оприлюднення є Акти щодо розміщення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та фотофіксація).

Звіт з 26 листопада 2021 року знаходиться у приміщенні уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля за адресою: пр-т Миру, буд. 14, м. Чернігів та з 18 листопада 2021 року у приміщенні АЗС за адресою: пр. Миру, 231а, м. Чернігів.

Відповідно до частини 2¹ статті 17 Закону, протягом дії карантинного режиму громадське обговорення планованої діяльності проводилося виключно у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

Громадське обговорення Звіту тривало 25 робочих днів з 22 листопада 2021 року до 24 грудня 2021 року.

Протягом терміну громадського обговорення Звіту до уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля зауваження не надходили.

Висновком оцінено діяльність щодо встановлення додаткового автомобільного газозаправного пункту.

Основні характеристики та місце провадження планованої діяльності.

Планованою діяльністю передбачається реконструкція автозаправного

комплексу з встановленням додаткового автомобільного газозаправного пункту (АГЗП) з метою збільшення об'єму зберігання зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ) для забезпечення безперебійного відпуску пального для автотранспорту.

Планована діяльність буде здійснюватися на земельній ділянці з кадастровим номером 7410100000:02:006:0234, тип власності – комунальна, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для будівництва та експлуатації нежитлової будівлі (автозаправний комплекс та магазин продовольчих та непродовольчих товарів), площею 0,5 га. Земельна ділянка Чернігівською міською радою передана в оренду згідно договору оренди земельної ділянки від 10.12.2019 № 4117.

На території планованої діяльності розміщені будівлі та споруди з необхідною інфраструктурою для обслуговування водіїв та пасажирів.

Територія огорожена, упорядкована, озеленена, має інженерне забезпечення, освітлення в темний час доби, покриття доріг і майданчиків – двошарове асфальтобетонне, у вибухонебезпечних зонах з наповнювачем, що не дає іскри.

Газозаправний модуль встановлюється на ділянці 0,0035 га.

Межі ділянки:

- з заходу – землі загального користування, проспект Миру;
- з півночі – землі міської ради (проїзд);
- зі сходу та півдня – землі міської ради.

Земельна ділянка, на якій передбачається провадження планованої діяльності, не відноситься до регіональної екологічної мережі Чернігівської області, природно-заповідного фонду та водно-болотних угідь України, не належить до жодної з охоронних археологічних зон.

Санітарно-захисна зона (далі – СЗЗ) від джерел забруднення АЗС усіх типів та АЗК до житлових та громадських будівель, до меж земельних ділянок закладів дошкільної освіти встановлюється не менше 50 м відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173 (далі – ДСП № 173-96). Нормативна СЗЗ (50 м) для планованого об'єкту витримана. В радіусі 50 м від заправних модулів житлові будинки відсутні.

Ділянка будівництва під АГЗП вільна від забудови та зелених насаджень, рельєф вільний, спокійний.

АГЗП укомплектований заправником газу стаціонарним (виготовлений в Україні згідно технічних умов), який включає в себе:

- резервуар для накопичування і видачі ЗВГ об'ємом 19,95 м³;
- насос для перекачування ЗВГ, EBSRAY, тип RC40 – 2 од;
- колонку заправну для ЗВГ, Tatsuno BMP 4012 OW/LPG – 2 од,

які разом із спорудами згідно з Інструкцією щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій (НАПБ Б.05.019-2005) та ДБН В.2.5-20-2001 є стаціонарним автомобільним газозаправним пунктом (далі – АГЗП).

На АГЗП здійснюватимуться такі технологічні операції:

- приймання скрапленого газу з автомобільної цистерни у резервуар;

- зберігання скрапленого газу у резервуарі;
- заправлення скрапленим газом автотранспортних засобів через газороздавальну колонку.

Передбачається річна кількість заправок – 36000; кількість заправок на добу – 150, річна реалізація ЗВГ – 756 м³. Доставка палива здійснюватиметься спеціалізованим автотранспортом. Режим роботи багатопаливної автозаправної станції (далі – БП АЗС) – 360 днів на рік, у три зміни, тривалість зміни – 8 годин. Кількість працюючих – 8 осіб.

Також, для очищення виробничо-дошових стоків передбачається встановлення коалісцентного сепаратору Pobi Rain-1 продуктивністю 1 л/с (об'єм – 325 л). Концентрація забруднень після очистки складає: 15 мг/л – по завислим речовинам; 0,3 мг/л – по нафтопродуктам. Ефект очищення стоків, таким чином складає: 95 % – по завислим речовинам; 99,3 % – по нафтопродуктам.

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної держадміністрації враховуючи дані, наведені у звіті з ОВД, а саме:

Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності.

Виконання підготовчих і будівельних робіт.

В підготовчий період виконуватимуться наступні роботи:

- відведення в натурі майданчика для реконструкції;
- влаштування необхідних огорож будівельного майданчика (охоронних, захисних, сигнальних);
- першочергові заходи і роботи із захисту території від несприятливих природних техногенних явищ, зокрема геологічних та гідрогеологічних процесів;
- забезпечення будівельного майданчика освітленням, протипожежним водопостачанням, засобами пожежогасіння, сигналізації та зв'язку.

Термін виконання будівельно-монтажних робіт планується строком один місяць.

Передбачається:

1. Влаштування котловану для заглиблення резервуару ЗВГ, додаткового острівця для монтажу газозаправних колонок (виїмка земельної маси – 90 м³ з подальшим використанням для планування території після завершення робіт).

Копання котловану під резервуар виконуватиметься з «бровки» екскаватором із доробкою ґрунту до проєктних відміток вручну. Зворотну засипку передбачається виконувати бульдозером і частково вручну, для транспортування ґрунту використовуватиметься автосамоскид. Підземний резервуар встановлюватиметься в котловані на монолітні залізобетонні плити товщиною не менше 25 см. Для заливки використовуватиметься бетон, що доставлятиметься бетонозмішувачем, згідно укладеного договору. Монтаж

підземного резервуара, металевих ферм, колон навісу проводитиметься стрілковим автомобільним краном. АГЗП виконаний в єдиному конструктивному корпусі заводського виготовлення встановлюватиметься за допомогою стрілкового автомобільного крану.

Для захисту від статичної електрики і захисту від вторинних проявів блискавки всі металоконструкції АГЗП, металеві корпуси технологічного обладнання, технологічні трубопроводи, електрообладнання приєднується до контуру захисного заземлення. Захист від прямого влучення блискавки забезпечується блискавковідводом. Блискавкозахист виконаний згідно вимог ДСТУ EN 62305:2012.

В якості технічних засобів виявлення пожежі передбачається встановлення біля паливороздавальної колонки АГЗП пожежного оповісника вибухозахищеного виконання.

Інженерне забезпечення – від існуючих інженерних мереж згідно встановлених умов відповідних служб. Реконструкція не стосується даних мереж.

Підключення електрообладнання АГЗП передбачається до існуючої мережі АЗК.

2. Для очищення виробничо-дощових стоків від піску та нафтопродуктів передбачається встановлення коалісцентного сепаратору Pobi Rain-1 продуктивністю 1 л/с (об'єм – 325 л). Доставка та монтаж передбачаються «під ключ», роботи виконуватимуться підрядною організацією. Роботи з риття котловану під локальні очисні споруди (далі – ЛОС) передбачається виконувати вручну.

Підготовчі роботи триватимуть один місяць. В підготовчих роботах буде задіяно 5 осіб. Режим роботи передбачається в одну зміну тривалістю 8 годин.

Вплив на довкілля при виконанні підготовчих та будівельних робіт

При здійсненні планованої діяльності «Реконструкція автозаправного комплексу під багатопаливну автозаправну станцію по проспекту Миру, 231а у м. Чернігові» можливі наступні ймовірні впливи на довкілля.

Відходи

При виконанні будівельно-монтажних робіт передбачається утворення наступних видів відходів:

- відходи матеріалів основних та речовин, які використовують у будівництві – кількість відходів обліковуватиметься за фактом їх утворення;
- відходи, одержані у процесах зварювання (огарки електродів) обсягом 0,0002 т;
- відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн обсягом 0,045 т.

Під час виконання будівельно-монтажних робіт всі тверді побутові відходи (далі – ТПВ) та відходи, пов'язанні з проведенням будівельних робіт передбачається тимчасово зберігати у металевому контейнері, який розташовуватиметься на території будівельного майданчика. Всі утворені відходи вивозитимуться згідно укладених договорів по мірі накопичення та по

завершенню будівельно-монтажних робіт будуть повністю вивезені з території АЗК.

Під час провадження планованої діяльності будуть утворюватись наступні відходи:

- залишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти – 0,5006 т/рік;
- абсорбенти зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (промаслений пісок) – 0,0986 т/рік;
- нафтошлами механічного очищення стічних вод – 0,0032 т/рік;
- відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн – 13,409 т/рік;
- одяг захисний зіпсований, відпрацьований чи забруднений (відпрацьований спецодяг) – 0,005 т/рік;
- взуття зношене або зіпсоване – 0,009 т/рік;
- матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені – 0,01 т/рік.

Стічні води (скиди).

Водні об'єкти у безпосередній близькості та на території АЗК відсутні. Під час виконання будівельно-монтажних робіт забір води з поверхневих та підземних водних джерел та скид забруднених вод у водні об'єкти не передбачається. Забруднення поверхневих та підземних вод, зміни гідрологічного стану не очікується.

В період виконання будівельно-монтажних робіт передбачається використання води на господарсько-питні потреби у кількості 2,1 м³/добу, кількість працюючих – 5 осіб, термін виконання робіт – 30 днів. Водопостачання для робітників здійснюватиметься від існуючого водопроводу. Водопостачання та водовідведення – централізоване, забезпечується комунальним підприємством «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради (договір № 300008 від 18.01.2008).

Під час провадження планованої діяльності використання води передбачається на: питні та господарсько-побутові потреби, полив зелених насаджень, зовнішнє пожежогасіння. Кількість холодної води, що витрачається на АЗК, визначається за показниками приладів обліку води. Пожежогасіння передбачається від існуючих пожежних гідрантів. Витрата води на зовнішнє пожежогасіння прийнято 15 л/с.

Викиди.

В період виконання будівельно-монтажних робіт забруднення атмосферного повітря відбуватиметься під час виконання зварювальних робіт, переміщення сипучих мас (пил) та працюючих двигунів внутрішнього згорання (далі – ДВЗ) задіяної техніки. Викиди забруднюючих речовин (далі – ЗР) становитимуть:

- а) при проведенні зварювальних робіт:
 - залізо та його сполуки – 0,00008115 т/період;
 - манган та його сполуки – 0,00000885 т/період;

б) під час виїмки земельної маси:

- пил – 0,00016 т/період;

в) при роботі двигунів техніки:

- діоксид азоту – 0,014 т/період;

- сажа – 0,006 т/період;

- діоксид сірки – 0,007 т/період;

- оксид вуглецю – 0,036 т/період;

- бенз(а)пірен – $1,16 \cdot 10^{-7}$ т/період;

- вуглеводні граничні – 0,011 т/період.

Валовий викид ЗР в атмосферне повітря складе 0,13 т/період.

За результатами розрахунку розсіювання з урахуванням фонових забруднень атмосферного повітря максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин не перевищуватимуть санітарно-гігієнічний норматив на межі нормативної СЗЗ, що свідчить про те, що виконання будівельно-монтажних робіт на території БП АЗС не призводитиме до наднормативного забруднення атмосферного повітря.

Існуюча АЗК має діючий дозвіл на викиди ЗР в атмосферне повітря стаціонарними джерелами № 7410136600-616 дійсний до 04.12.2030, виданий Чернігівською обласною державною адміністрацією.

При провадженні планованої діяльності, а саме: при проведенні технологічних операцій на АГЗП, викиди ЗР надходитимуть:

а) під час зливу газу:

б) під час зберігання газу;

в) під час заправки автомобілей.

За розрахунками, наведеними у Звіті, загальні дані викидів забруднюючих речовин при проведенні технологічних операцій складатимуть:

- бутан – 0,218 т/рік;

- одорант СПМ – $5,2 \cdot 10^{-7}$;

- пропан – 0,116 т/рік.

Викиди ЗР в атмосферне повітря під час провадження планованої діяльності від руху транспорту, що працює на ЗВГ складе:

- діоксид азоту – 0,008 т/рік;

- оксид вуглецю – 0,072 т/рік;

- діоксид сірки – 0,0004 т/рік;

- метан – 0,0003 т/рік;

- НМЛОС – 0,009 т/рік.

Розрахований валовий викид ЗР в атмосферне повітря під час провадження планованої діяльності складе 0,424 т/рік, у т.ч. парникові гази – 0,0003 т/рік.

Вплив на ґрунти та надра.

Перед початком виконання будівельно-монтажних робіт передбачається виїмка земельної маси – 90 м³ з подальшим використанням по відновленню озеленення території після завершення робіт.

Відходи, що утворюватимуться в період виконання будівельно-монтажних робіт та провадження планованої діяльності підлягатимуть видаленню та

утилізації спеціалізованими організаціями. При дотриманні вимог щодо зберігання відходів всіх класів небезпеки вплив на ґрунти не здійснюватиметься. При штатному режимі виконання будівельно-монтажних робіт та провадження планованої діяльності вплив на ґрунти характеризується як екологічно допустимий.

В період виконання будівельно-монтажних робіт та провадження планованої діяльності використовувати ресурси надр не передбачається.

Забруднення шумове та вібраційне.

Основними джерелами утворення шуму на об'єкті в період виконання будівельно-монтажних робіт є працюючі двигуни техніки (кран – 1 од., екскаватор – 1 од., бульдозер – 1 од.). Розрахований у Звіті рівень шуму від такої техніки склав 35,45 дБА, що не перевищує нормативно допустимий рівень шуму 55 дБА в день та 45 дБА в нічний час. Передбачається, що фактичний рівень шуму буде нижчим, ніж розрахований, оскільки розрахунки виконані для умов одночасної роботи всіх одиниць техніки.

Використання будівельної техніки з високим рівнем вібрації на будівельному майданчику не передбачається.

Під час провадження планованої діяльності основним джерелом шуму на території БП АЗС є технологічне обладнання та автотранспорт. Сумарний еквівалентний рівень звуку від кількох джерел становитиме 33,58 дБА, що теж не перевищуватиме нормативного максимального рівня звуку на межі СЗЗ.

Впливи світлового, теплового, радіаційного забруднення.

Світлове, теплове та радіаційне забруднення, а також випромінення з боку об'єкта планованої діяльності не відбуватиметься.

Вплив на фауну і флору.

Земельна ділянка, відведена під розміщення планованої діяльності, не відноситься до територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних земель, а також територій та об'єктів, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність. Представників флори та фауни, які знаходяться під охороною, на земельній ділянці не зафіксовано. Будівництво/експлуатація об'єкту планованої діяльності проводитимуться в межах майданчику, який вже зазнав впливу господарської діяльності людини – на даній ділянці розташована існуюча АЗК з необхідною інфраструктурою. На території наявне існуюче асфальтне покриття та доглянутий газон. Природні комплекси на території відсутні, у зв'язку з цим опосередкований вплив при будівельно-монтажних роботах та експлуатації обладнання автозаправної станції може спостерігатися лише на прилеглих комплексах.

а також з урахуванням усієї інформації, зауважень і пропозицій, що надійшли протягом строку громадського обговорення (звіт про громадське обговорення разом з таблицею повного, часткового врахування або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій є невід'ємною частиною

цього висновку), вважає допустимим провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене:

у наведених в Звіті з ОВД оцінок ймовірних впливів на компоненти довкілля (атмосферне повітря, водні ресурси та ґрунти, флору і фауну) та при виконанні екологічних умов, встановлених для планованої діяльності, сукупний вплив зазначеної діяльності є екологічно допустимим.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

1.1. Здійснювати підготовчі, будівельні роботи та плановану діяльність відповідно до вимог природоохоронного законодавства, а саме: Земельного та Водного кодексів України, законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи»;

1.2. Проваджувати плановану діяльність в межах земельної ділянки з кадастровим номером 7410100000:02:006:0234 площею 0,5 га;

1.3. Проваджувати плановану діяльність за наявності відповідного дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

1.4. Забезпечити дотримання вимог ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди» при будівництві та експлуатації ЛОС дощових стоків;

1.5. У випадку виявлення знахідок архітектурного чи історичного характеру під час проведення земляних робіт, зупинити їхнє подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це орган охорони культурної спадщини Чернігівської області відповідно до статті 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини».

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

2.1. Розробити план організаційних заходів щодо локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій;

2.2. У разі виникнення нештатних ситуацій (аварія, несправність, інша подібна позаштатна ситуація) забезпечити вжиття заходів щодо їхньої негайної ліквідації та приведення технологічного процесу до нормальних умов;

2.3. Дотримуватись вимог Законів України «Про охорону праці» та «Про пожежну безпеку».

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме:

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля планованої діяльності відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів:**

4.1. Сплата своєчасно та в повному обсязі сплачувати обов'язкові екологічні платежі;

4.2. Сплата нарахованих компенсаційних збитків при аварійних ситуаціях.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

5.1. Проводити ремонтні роботи техніки, обладнання, що використовується при реалізації технологічного регламенту у спеціально передбачених та організованих місцях;

5.2. Мийку будівельних машин і механізмів здійснювати за межами ділянки будівництва – на облаштованих пунктах мийки машин;

5.3. Використовувати будівельні машини та механізми в справному стані (без витоку палива та масла);

5.4. Забезпечити повний збір та роздільне зберігання відходів залежно від виду та класу небезпеки відповідно до вимог Закону України «Про відходи»;

5.5. Після закінчення будівельних робіт здійснити посів багаторічних трав на ділянці розрівнювання ґрунту.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:**

6.1. Здійснення моніторингу планованої діяльності за якістю атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони підприємства один раз на рік та у разі виникнення аварійних ситуацій;

Інформацію про результати післяпроектного моніторингу надавати Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації та Державній екологічній інспекції у Чернігівській області за звітний рік до 01 лютого року, наступного за звітним.


7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування, а саме:**

при зміні технології ведення робіт на промислових майданчиках, заміні технологічного обладнання, зміні його потужності або інших параметрів, за умови, що така планована діяльність призведе до збільшення утворюваних та утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення.

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Начальник відділу оцінки впливу на довкілля управління природоохоронних програм та оцінки впливу на довкілля
(керівник структурного підрозділу з оцінки впливу на довкілля уповноваженого органу)


(підпис)

Валентина ГАНЖА
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації

(керівник уповноваженого територіального органу)


(підпис)

Катерина САХНЕВИЧ
(ініціали, прізвище)

* Якщо здійснювалася процедура оцінки транскордонного впливу.

** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.

Ірина Сердюк (0462) 677-914