



УКРАЇНА

**ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ**

пр-т Миру, 14, м.Чернігів, 14000 тел./факс (0462) 67-48-72, e-mail: deko_post@cg.gov.ua, сайт: www.eco.cg.gov.ua,
код згідно ЄДРПОУ 38709568

06.08.2021

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля)

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Агроресурс-2006»,
код ЄДРПОУ 34224599
вул. Осипенка, 43, с. Киселівка,
Менський р-н, 15640

(заявник та його адреса)

06.08.2021

(дата видачі)

58 – 20214297785/1

(номер висновку)

20214297785

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності)

58 – 20214297785/2 від 06.08.2021

(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК

з оцінки впливу на довкілля

За результатами оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД), здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», планованої діяльності «Будівництво системи зрошення для ТОВ «Агроресурс-2006», встановлено:

Процедуру ОВД по зазначеній діяльності розпочато 30 квітня 2021 року шляхом розміщенням суб'єктом господарювання повідомлення про плановану діяльність за реєстраційним номером 20214297785 у Єдиному реєстрі з ОВД (далі – Реєстр) (оприлюднено на вебсайті Реєстру 30 квітня 2021 року). Повідомлення про плановану діяльність опубліковано у газетах «Вісник Ч» від 29 квітня 2021 року № 17/1824 та «ГАРТ» від 29 квітня 2021 року № 18 (3030) та розміщено на офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації (далі – Департамент).

Також, для ознайомлення громадськості з планованою діяльністю, повідомлення про плановану діяльність розміщено в приміщенні Департаменту, та з 29 квітня 2021 року розміщено на дошках оголошень Менської міської ради та Ушнянського

старостинського округу (підтвердженням факту оприлюднення є Акт № 1 й Акт № 2 про розміщення або оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля та фотофіксація).

Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД (далі – Звіту) тривало 20 робочих днів: з 30 квітня 2021 року до 01 червня 2021 року.

Протягом терміну громадського обговорення до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту, на адресу уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля надійшли зауваження і пропозиції від Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (лист від 06.05.2021 за № 15-1418/8) та від громадської організації «Українська природоохоронна група» (лист від 28.05.2021 за № 460/2021). Всі зауваження і пропозиції були надані уповноваженим територіальним органом суб'єкту господарювання (ТОВ «Агроресурс-2006») листами від 07.05.2021 №06-07/1311 та від 03.06.2021 №06-07/1603.

Звіт та Оголошення про початок громадського обговорення Звіту внесені до Реєстру 08 червня 2021 року (оприлюднено на вебсайті Реєстру 10 червня 2021 року).

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД опубліковано у газетах «Вісник Ч» від 03 червня 2021 року № 22/1829 і «ГАРТ» від 03 червня 2021 року № 23 (3035) та 10 червня 2021 року розміщено на офіційному вебсайті Департаменту.

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з 08 червня 2021 року розміщено на дошках оголошень Менської міської ради та Ушнянського старостинського округу (підтвердженням факту оприлюднення є Акт № 1 й Акт № 2 щодо розміщення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та фотофіксація).

Звіт з 10 червня 2021 року розміщено у приміщенні уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля та з 08 червня 2021 року у приміщенні Менської міської ради за адресою: вул. Героїв АТО, буд. 6, м. Мена, Корюківський район, Чернігівська область та у приміщенні Ушнянської сільської ради за адресою: пров. Пролетарський, буд. 8, с. Ушня, Корюківський район, Чернігівська область.

Іншу додаткову інформацію до Звіту було оприлюднено 24 червня 2021 року та 19 липня 2021 року в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та розміщено на офіційному вебсайті Департаменту.

Відповідно до частини 2-1 статті 17 Закону, протягом дії карантинного режиму громадське обговорення планованої діяльності проводилося виключно у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

Громадське обговорення Звіту тривало 25 робочих днів з 10 червня 2021 року.

Протягом терміну громадського обговорення Звіту до уповноваженого територіального органу з оцінки впливу на довкілля надійшло зауваження від громадської організації «Українська природоохоронна група» щодо проєкту «Будівництво системи зрошення для ТОВ «Агроресурс-2006» (лист від 05 липня 2021 року № 901/2021).

Основні характеристики та місце провадження планованої діяльності.

Планованою діяльністю передбачається здійснення поверхневого поливу сільськогосподарських культур на орендованих землях, загальною площею 155,2 га:

методом дощування (дощувальною машиною кругової дії) на площі 87,12 га та методом краплинного зрошення на площі 68,08 га. Реєстр земельних ділянок наданих в аренду ТОВ «Агроресурс-2006» наведено у додатку 2 до Звіту.

Джерелом водопостачання є р. Десна. Поверхневий водозабір з р. Десна планується здійснювати відповідно Дозволу на спеціальне водопостачання від 22 квітня 2021 року № 43/ЧГ/49д-21, виданого Державним агентством водних ресурсів України. Забір води здійснюватиметься механічним способом за допомогою пересувної насосної станції. Ліміт водопостачання на зрошення становить 4233,5 м³/добу або 506,01 тис.м³/рік.

Дана земельна ділянка розташована за межами населеного пункту с. Ушня Корюківського району Чернігівської області на відстані 4,6 км. Кліматичні умови в районі розташування ділянки несприятливі для поповнення запасів підземних вод. Район розташування відноситься до зони недостатнього зволоження, що обумовлює незначне інфільтраційне живлення підземних вод і нерівномірність його протягом року.

Метою реалізації планованої діяльності є водозабезпечення зрошувальної ділянки з урахуванням сучасних інтенсивних агротехнологій з принциповою зміною структури посівних площ, використанням високопродуктивних сортів і гібридів сільськогосподарських культур. Отримання сталих і високих врожаїв у зонах недостатнього та нестійкого природного зволоження в межах Менської територіальної громади для яких зрошення є не тільки необхідною умовою забезпечення можливості вирощування рослинницької продукції, а й основним заходом запобігання опустелювання території.

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації враховуючи дані, наведені у звіті з ОВД та додатковій інформації до звіту з ОВД, а саме:

Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності.

Виконання підготовчих і будівельних робіт.

На початку будівельних робіт буде облаштовано майданчик для зберігання будматеріалів, будівельної техніки та облаштовано приміщення для виконроба. Підвіз будівельних матеріалів буде здійснюватися по щебеневій дорозі Ушня – Дібровка та існуючим польовим дорогам.

Будівельно-монтажні роботи будуть виконуватися підрядною організацією за погодженням з замовником проектом виконання робіт. Всі роботи виконуються у світлий час доби.

Земляні роботи з облаштування траншеї під трубопроводи подачі води виконуються одноковшевим екскаватором СО-2621А. Зняття рослинного шару ґрунту товщиною 0,3 м, об'ємом 680 м³ та розробка мінерального ґрунту в траншеї об'ємом 2546,3 м³ проводитиметься в один прохід екскаватора у роздільні відвали на два боки траншеї.

Траса проходження трубопроводів в південній частині ділянки перетинає щебеневу дорогу Ушня – Дібровка та в південно-східній частині дамбу верхнього польдеру меліоративної системи «Ушня». Перетин під дорогою буде здійснено методом горизонтального направлено буріння (далі – ГНБ). Перетин дамби

верхнього польдеру відповідно до технічних умов виданих Деснянським басейновим управлінням водних ресурсів також буде виконано методом ГНБ.

Засипка траншеї з укладеними трубопроводами виконуватиметься у два етапи:

1 етап – часткове засипання та трамбування траншеї на висоту 0,3 м над укладеним трубопроводом;

2 етап – остаточна засипка траншеї після проведення гідравлічного випробування трубопроводу.

Монтаж трубопроводів з поліетиленових труб проводитиметься за трасовим принципом організації зварювально-монтажних робіт з послідовністю виконання технологічних операцій:

- встановлення кінців труб у затискному центральному пристрої;
- торцювання і знежирення торців труб;
- встановлення зварювального нагрівача;
- зварювання труб під тиском;
- охолодження зварного шву під тиском;
- поступове охолодження шву;
- витримка зварювальних швів терміном 24 години перед укладкою трубопроводу в траншеї.

Зварений трубопровід укладають на сплановане дно траншеї не допускаючи його перегинання. Для зменшення внутрішньої напруги в трубопроводі, що виникає в результаті температурних коливань перед засипкою трубопровід заповнюється водою.

Влаштування відсічних колодязів здійснюється одночасно з прокладанням трубопроводів зрошувальної мережі у наступній послідовності:

- роздільна розробка ґрунту для котлованів під три колодязі об'ємом 20,61 м³ поверхневого рослинного шару ґрунту та 79,62 м³ мінерального ґрунту;
- підготовка основи та заведення труб;
- монтаж запірної арматури;
- монтаж залізобетонних кілець;
- зворотна засипка.

Монтаж гнучких (монофлет) поливних трубопроводів проводиться за трасовим принципом організації монтажних робіт. З'єднання трубопроводів виконується за допомогою муфтових з'єднувачів. Лінії поливних трубопроводів розмотуються з бухт вручну і розташовуються вздовж рядів на поверхні ґрунту, не допускаючи переломів та скручувань.

Роботи з облаштування залізобетонних майданчиків під надземні гідранти забору води:

- роботи з облаштування арматурного каркасу майданчиків під гідранти;
- опалубні роботи;
- бетонування майданчиків під гідранти;
- нагляд за процесом твердіння бетону;
- розпалубка конструкцій залізобетонних майданчиків під гідранти.

Облаштування двох насосних станцій сезонної дії № 1 з двома насосними агрегатами СНВ(д) 200-60 УХЛ1.1 та № 2 з одним насосним агрегатом СНВ(д) 100-60 УХЛ1.1 складається з:

- монтажу дорожніх плит під площадку для насосного агрегату;
- монтаж двох вібровставок гумових фланцевих ДУ 200 PN 16 та однієї ДУ 150 PN 16;

- встановлення насосного агрегату на площадку;
- монтаж всмоктуючих пристроїв ріверскрін;
- монтаж всмоктуючих трубопроводів з підставками;
- приєднання насосного агрегату до напірного трубопроводу;
- монтаж запірної арматури;
- приєднання до магістрального трубопроводу;
- монтаж вузла скиду промивної води.

Роботи з будівництва трьох фільтраційних станцій з автоматичними фільтрами НВЕ 128 Ауток складаються з:

- монтажу дорожніх плит під площадку для фільтрів;
- монтаж фільтрів на площадці;
- приєднання напірного трубопроводу;
- монтаж контрольно-вимірювального вузла;
- монтаж запірної арматури;
- монтаж фертигаційного вузла.

Облаштування скидних колодязів складається з:

- роздільна розробка ґрунту для котлованів під чотири колодязі об'ємом 65,99 м³ поверхневого рослинного шару ґрунту та 254,78 м³ мінерального ґрунту;
- підготовка щебеневої основи колодязя;
- монтаж залізобетонних кілець;
- монтаж запірної, регулюючої арматури та фасонних частин;
- монтаж плити перекриття й оглядового люка;
- зворотна засипка.

Ведення будівельно-монтажних робіт з будівництва меліоративної системи буде виконуватись спеціалізованою будівельною організацією, яка має досвід виконання визначених робіт та ліцензію на право виконання будівельно-монтажних робіт. Будівельно-монтажні роботи повинні виконуватись у суворій відповідності до вимог чинного природоохоронного законодавства з метою збереження стійкої екологічної рівноваги та виконання умов землекористування, недопущення негативного впливу на ландшафт та соціально-економічні умови життєдіяльності населення.

За даними Звіту конструктивні елементи зрошувальної мережі знаходяться за межами охоронних зон історичних пам'яток.

Вплив на довкілля при виконанні підготовчих та будівельних робіт

При здійсненні планованої діяльності «Будівництво системи зрошення для ТОВ «Агроресурс-2006» можливі наступні ймовірні впливи на довкілля.

Відходи

Орієнтовні обсяги утворення відходів при проведенні підготовчих та будівельних робіт:

- відходи зварювальних електродів становлять – 0,006135 т;
- відходи труб поліетиленових «Монофлент» - 96,8 м;
- відходи труб поліетиленових – 93,0 м;
- матеріали обтиральні – 0,018 т;
- тверді побутові відходи (далі – ТПВ) – 0,3672 т.

Підрядна організація, що виконує підготовчі та будівельні роботи, самостійно здійснює збір даних відходів та їх передачу на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно чинного законодавства.

Стічні води.

При здійсненні підготовчих та будівельно-монтажних робіт для водопостачання буде використовуватись привозна бутильована питна вода. Утворення стічних вод відбуватиметься виключно внаслідок процесів життєдіяльності персоналу, зайнятого на будівництві. На період будівництва передбачається застосування біоуалету для збору стоків з наступним вивезенням утворених рідких стоків спеціалізованим підприємством на очисні споруди. Об'єкт планованої діяльності не здійснюватиме скид стічних вод у водні об'єкти.

Викиди.

В період виконання підготовчих та будівельних робіт викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуватимуться:

- при проведенні робіт зі зварювання сталевих конструкцій. Використовуватимуться електроди діаметром 3 - 4 мм вагою 0,0316677 т. Максимальна витрата електродів становить 2,5 кг/год.

В атмосферне повітря надходитимуть наступні величини викидів забруднюючих речовин:

- заліза оксид – 0,0004718 т;
- марганець і його сполуки – 0,00003451 т;
- кремнію діоксид – 0,00003166 т;
- фториди добре розчинні – 0,0001528 т;
- фториди погано розчинні – 0,0000855 т;
- фториди газоподібні сполуки – 0,0000399 т;
- азоту діоксид – 0,0000855 т;
- вуглецю оксид – 0,0004211 т.

- при зварюванні поліетиленових труб в атмосферне повітря надходитимуть наступні забруднюючі речовини:

- вініл хлористий – 0,0000015795 т;
- вуглецю оксид – 0,0000037584 т.

- при роботі спецтехніки та пересувних електростанцій за період виконання підготовчих та будівельних робіт витрати дизельного палива складатимуть 8,574 т при середній витраті палива 2,0 кг/год.

В атмосферне повітря надходитимуть наступні величини викидів забруднюючих речовин:

- азоту діоксид – 0,267 т;
- сажа – 0,0594 т;
- ангідрид сірчистий – 0,0428 т;
- вуглецю оксид – 0,4115 т;
- вуглеводні насичені C12 – C19 – 0,0678 т;
- пил неорганічний – 0,007119 т.

Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне повітря не проводилися із-за відсутності їх доцільності, згідно вимог «Методики розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств» ОНД-86.

Забруднення ґрунту та надр.

Потенційними джерелами шкідливого впливу на ґрунт під час проведення підготовчих та будівельних робіт є зняття рослинного шару ґрунту товщиною 0,3 м,

об'ємом 766,6 м³, розробка мінерального ґрунту об'ємом 2880,7 м³ під траншеї і колодязі та випадкові проливи паливно-мастильних матеріалів.

При зніманні, складанні і зберіганні рослинного шару ґрунту не допускатиметься його змішування з розробленим мінеральним ґрунтом. Транспортування та збереження сипучих та дрібноштучних матеріалів здійснюватиметься у контейнерах. Відходи, що утворюються під час виконання робіт зберігатимуться в контейнерах на спеціально відведених місцях та вивозити спеціальним транспортом, що запобігає розпорошенню сміття по території.

З метою зменшення шкідливого впливу на ґрунти під час проведення будівельних робіт, передбачається використовувати будівельні машини та механізми тільки в справному стані, без витоків палива та масла, у разі випадкового розлиття паливно-мастильних матеріалів – терміново проводити засипання піском забруднених ділянок ґрунту з наступною його передачею на знешкодження.

Миття будівельних машин передбачено проводити на спеціалізованих пунктах мийки машин за межами будівельного майданчика.

В процесі проведення будівельних робіт хімічного, біологічного чи радіоактивного забруднення ґрунту не передбачається.

Забруднення шумове та вібраційне.

В період проведення будівельних робіт джерелами шумового впливу буде працююча будівельна техніка. Роботи проводяться в одну зміну, рівень звукового тиску на межі житлової забудови складатиме 6,3 дБА й не перевищуватиме нормативно допустимий рівень шуму 55 дБА вдень.

На межі житлової забудови вібрація відсутня.

Впливи світлового, теплового, радіаційного забруднення – не передбачаються.

За даними Звіту та додаткової інформації до Звіту будівельні роботи будуть проводитися поза межами об'єкту природно-заповідного фонду - ландшафтного заказника місцевого значення «Макошинський». Вплив на здоров'я людей, на довкілля (флору і фауну, ґрунти, воду та повітря) при виконанні підготовчих та будівельних робіт носить короткостроковий, тимчасовий характер. Змін мікроклімату не очікується, оскільки в результаті роботи будівельних машин і механізмів відсутнє значне виділення теплоти, інертних газів, вологи.

Тривалість впливу (тривалість підготовчих та будівельних робіт) складає 102 дні. Транскордонний вплив не передбачається.

Вплив на довкілля при провадженні планованої діяльності.

Відходи.

В процесі експлуатації зрошувальної системи (60 днів на рік) передбачається утворення ТПВ вагою 0,108 т від життєдіяльності обслуговуючого персоналу (6 чоловік).

ТПВ зберігатимуться в контейнерах й по мірі накопичення будуть вивозитися спеціалізованим підприємством, згідно договору, на паспортизоване місце видалення відходів.

Для обслуговуючого персоналу передбачено встановлення біотуалету з подальшим вивезенням господарсько-побутових скидів спеціалізованим підприємством, згідно договору, на очисні споруди.

Вплив на водне середовище.

Для питних потреб використовується привозна вода в ємностях для харчових продуктів.

Для обслуговуючого персоналу передбачено встановлення біотуалету з подальшим вивезенням господарсько-побутових скидів спеціалізованим підприємством, згідно договору, на очисні споруди. Для питних потреб використовується привозна вода в ємностях для харчових продуктів.

Скидання стічних вод у водні об'єкти не передбачається.

Джерелом водопостачання зрошувальної системи є р. Десна. Водопостачання буде здійснюватися згідно Дозволу на спеціальне водокористування від 22.04.2021 №43/ЧГ/49д-21 виданого Державним агентством водних ресурсів України з лімітами водопостачання на зрошення – 4233,5 м³/добу та 506,01 тис. м³/ рік. Загальна протяжність зрошувальної мережі 4266 м.

Зрошення буде здійснюватися на орендованих земельних ділянках загальною площею 155,2 га, що знаходяться у приватній власності. Цільове призначення яких – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Землі будуть використовуватися для вирощування картоплі та кукурудзи.

Ділянка під зрошення складається з полів № 8, № 10 та № 13. Технічно зрошення буде проводитися дощуванням та краплинним поливом, а саме:

- на полі № 8 – 39,63 га дощуванням і 26,27 га краплинним поливом;
- на полі № 10 – 47,49 га дощуванням і 11,36 га краплинним поливом;
- на полі № 13 – 30,45 га краплинним поливом.

При підготовці зрошувальної мережі та споруд до поливного періоду методом дощування, перед заповнення системи водою проводять очищення колодязів, перевіряють герметичність з'єднань трубопроводів і колодязів, після чого проводять поступове заповнення системи водою. При заповненні системи всі гідранти тримають відкритими до появи чистої води без домішок. Промивна вода накопичується у скидних колодязях з подальшим її розприскуванням на прилеглий території. Підняття гуртових вод при експлуатації закритої зрошувальної мережі не відбувається за рахунок відсутності гуртової фільтрації води. Дотримання режиму зрошення також не допустить підняття ґрунтових вод.

При підготовці системи краплинного зрошення перед початком поливного сезону промиваються поливні трубопроводи. Для запобігання накопичення осаду в краплинному водовипуску проводять промивання системи розчином азотної кислоти. При цьому робиться аналіз води для розрахунку кількості кислоти. Концентрація кислоти в поливній воді не перевищуватиме $0,2 \div 0,5\%$. Промивання розчином кислоти проводять за умови появи у краплинному водовипуску осаду, але не частіше одного разу на місяць.

На зимовий період всі запірні пристрої зрошувальної мережі відкривають, а трубопроводи звільняють від залишків води через скидні колодязі.

При експлуатації системи зрошення не очікується негативний вплив на підземні та поверхневі води.

Викиди.

Джерелом забруднюючих речовин, що потрапляють в атмосферне повітря, під час провадження планованої діяльності є дизельні двигуни встановлені на пересувних насосних установках. Потужність двох двигунів 250 кВт та одного 95 кВт.

Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел викидів складає:

- азоту діоксид – 2,125 т/рік;
- сажа – 0,471 т/рік;
- ангідрид сірчистий – 0,339 т/рік;
- вуглецю оксид – 3,274 т/рік;
- вуглеводні насичені C12-C19 – 0,538 т/рік.

Перевищень нормативних значень приземних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не очікується.

Значні негативні впливи на кліматичні фактори (зміни клімату та викиди парникових газів) не передбачаються.

Шумове, вібраційне, світлове, теплове та радіаційне забруднення.

Рівень шуму на межі житлової забудови при провадження планованої діяльності складатиме 26,1 дБА, що не перевищує нормативний показник у 45 дБА для нічного часу доби. Додаткових заходів щодо зниження рівня шуму проводити не потрібно.

На межі житлової забудови вібрація відсутня.

Планована діяльність на створює світлового, теплового та радіаційного забруднення.

Вплив на фауну і флору.

Відповідно до матеріалів Звіту та додаткової інформації до Звіту на території провадження планованої діяльності відсутні об'єкти природно-заповідного фонду; види рослинного світу, що занесені до Червоної книги України, Переліку рідкісних та зникаючих видів судинних рослин Чернігівської області, які потребують охорони; тварини які занесені до Червоної книги України або до регіонально-рідкісних видів, дикі оселища, які охороняються Бернською конвенцією.

На даній території наявні існуючі пожезахисні лісосмуги. Потреба в додаткових насадженнях відсутня. В процесі провадження планованої діяльності цільове призначення земельних ділянок (землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва) не змінюється й не передбачається додаткового впливу на рослинний та тваринний світ. Руйнування місць перебування тварин та гніздування птахів не здійснюватиметься. Згідно інформації наданої Управлінням Державного агентства рибного господарства у Чернігівській області на ділянці р. Десна з якої буде здійснюватися забір води для зрошення водна рослинність слаборозвинена, зимувальні ями та нерестовища відсутні, рибоводних підприємств немає, рибогосподарська меліорація та акліматизація риб не проводиться.

Кумулятивний вплив.

Враховуючи відсутність в районі провадження планованої діяльності факторів, які працюючи разом протягом тривалого періоду поступово накопичуючись в одному і тому районі, можуть викликати значні наслідки, кумулятивного впливу не відбувається.

а також з урахуванням усієї інформації, зауважень і пропозицій, що надійшли протягом строку громадського обговорення (звіт про громадське обговорення разом з таблицею повного, часткового врахування або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій є невід'ємною частиною цього висновку), вважає допустимим провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене:

у наведених в Звіті з ОВД та додатковій інформації до звіту з ОВД оцінок ймовірних впливів на компоненти довкілля (атмосферне повітря, водні ресурси та ґрунти, флору і фауну) та при виконанні екологічних умов, встановлених для планованої діяльності, сукупний вплив зазначеної діяльності є екологічно допустимим.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

- здійснювати плановану діяльність відповідно до вимог Конституції України, Земельного кодексу України, закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
- дотримуватися вимог водного законодавства, зокрема ст. 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів;
- дотримуватися вимог ст. 65 Водного кодексу України щодо особливостей спеціально водокористування для потреб сільського господарства;
- погодити місце і порядок проведення робіт відповідно до ст. 86 Водного кодексу України;
- виконувати вимоги ст. 89 Водного кодексу України щодо охорони водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності, обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смуг;
- дотримуватися вимог ст. 91 Водного кодексу України щодо особливого режиму водокористування в межах смуг відведення;
- виконувати вимоги ст. 103 Водного кодексу України щодо запобігання забрудненню вод та дотримання встановлених правил зберігання, транспортування та використання добрив, хімічних засобів захисту рослин та інших токсичних препаратів і рослин;
- отримати дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду згідно Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2005 №557;
- здійснити експертизу проекту в частині врахування результатів оцінки впливу на довкілля відповідно до ст.31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
- не допускати підтоплення, заболочення та забруднення ґрунтів;
- не допускати скидання стічних вод у водні об'єкти та з використанням рельєфу місцевості;
- дотримуватись добових та річних лімітів водопостачання на зрошення;
- не здійснювати плановану діяльність поза межами площі 155,2 га;

- забезпечити збереження існуючих елементів інженерної інфраструктури меліоративної системи «Ушня» (канали, дамби, споруди тощо);
- забезпечити максимальне збереження існуючого рельєфу відповідно до природних ухилів; не допускати порушення берегової лінії;
- будівельні роботи проводити виключно в межах, визначених проектом;
- забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелами підвищеного шуму та неспокою, в період масового розмноження диких тварин з 01 квітня до 15 червня; у нерестовий період та в період нагулу молоді риб;
- здійснювати плановану діяльність відповідно до Закону України «Про Червону книгу України»;
- передбачити заходи для зменшення обсягів утворення відходів, а також для їх утилізації, знешкодження або розміщення відповідно до вимог Закону України «Про відходи»;
- здійснювати плановану діяльність поза межами об'єктів природно-заповідного фонду;
- у разі виявлення видів флори та фауни (в тому числі видів, занесених до Червоної книги України та Резолюцій 4,6 Бернської конвенції) забезпечити їх охорону та відтворення відповідно до ст. 11 Закону України «Про Червону книгу»;
- у випадку виявлення знахідок архітектурного або історичного характеру під час проведення земляних робіт зупинити їх подальше ведення протягом однієї доби повідомити про це орган охорони культурної спадщини Чернігівської області відповідно до ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини».

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

- розробити об'єктові протиаварійні заходи щодо попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій;
- створити матеріальні резерви для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
- мінімізувати перебування сторонніх осіб на території провадження планованої діяльності.

У випадку виникнення надзвичайних ситуацій здійснювати ліквідацію аварії та мінімізацію її наслідків.

Дотримуватись вимог Законів України «Про охорону праці» та «Про пожежну безпеку».

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності*, а саме:

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля планованої діяльності відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів, а саме:**

- сплата нарахованих компенсаційних збитків при аварійних ситуаціях;
- сплата своєчасно та в повному обсязі рентної плати та екологічного податку.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

- утримувати в справному стані засоби автоматизації й диспетчеризації обладнання насосних станцій;
- систематично проводити перевірку справності вимірювальних пристроїв та запірної арматури на насосних станцій, фільтрувальних станцій, відсічних та скидних колодязів;
- забезпечити контроль санітарного стану прилеглої території з метою своєчасного виявлення джерел потенційного забруднення;
- не допускати забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами. У випадку забруднення ґрунту нафтопродуктами провести нейтралізацію забрудненого місця;
- проводити заправку, мийку, техобслуговування та ремонт транспортних та вантажопідйомних механізмів (у тому числі регулярні профілактичні ремонти для запобігання втрат паливо-мастильних матеріалів) тільки у спеціально обладнаних місцях за межами території провадження планованої діяльності;
- не допускати змішування відходів, забезпечити належне зберігання складування та своєчасну утилізацію відходів;
- не допускати скиду забруднюючих речовин у водні об'єкти;
- в разі виникнення потреби, видалення зелених насаджень здійснювати при наявності ордеру на видалення зелених насаджень;
- здійснювати заходи рибозахисту при водозаборі;
- після закінчення будівництва здійснити заходи з повернення в попередній стан поверхні будівельного майданчика, провести відновлення рослинного шару.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме:**

6.1. Спостереження за режимом ґрунтових вод на зрошуваних і прилеглих землях (вимірювання глибини залягання ґрунтових вод, аналіз їх складу і властивостей) проводять двічі на рік на початку вегетаційного та на кінець поливного сезону;

6.2. Оцінку якості поверхневих вод р. Десна в місці водозабору на початку та в кінці поливного сезону;

6.3. Спостереження за вмістом і хімічним складом солей в ґрунті обсягом 20% від площі зрошувальних земель, щороку;

6.4. Щороку проводити спостереження за процесами ерозії, суфозії, перетворення, карстопроявів, яроутворення, зсувів та змитостей;

6.5. Проводити комплексну оцінку зміни родючості ґрунтів на поливних землях один раз на п'ять років;

Інформацію про результати післяпроектного моніторингу надавати Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації та Державній екологічній інспекції у Чернігівській області за звітний період 01 лютого року, наступного за звітним.

Якщо під час провадження господарської діяльності, щодо якої здійснювалася оцінка впливу на довкілля, виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на

життя і здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність – припиненню.

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування, а саме:** при змінненні технології ведення робіт на промислових майданчиках, заміні технологічного обладнання, зміні його потужності або інших параметрів, за умови, що така планована діяльність призведе до збільшення утворюваних та утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінювання.

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Начальник відділу оцінки впливу на довкілля управління природоохоронних програм та оцінки впливу на довкілля
(керівник структурного підрозділу з оцінки впливу на довкілля уповноваженого органу)


(підпис)

Валентина ГАНЖА
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації

(керівник уповноваженого територіального органу)


(підпис)

Катерина САХНЕВИЧ
(ініціали, прізвище)

* Якщо здійснювалася процедура оцінки транскордонного впливу.

** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.